



Devis D-11960121

COMMUNE DE LAVIGNEY

Date : 4 janv. 2021
Conditions de paiement : Virement
30 jours
Devis valable jusqu'au : 3 févr. 2021

1 RUE MAIRIE
70120 LAVIGNEY
FRANCE

Objet : Station d'Epuraton

Désignation	P.U HT	Qté	TVA	Montant HT
Puit panier dégrilleur				
Remplacement de garde-corps et d'une potence Dépose évacuation GC alu et potence métallique. Fourniture 8,40ml de GC acier type industriel ht 1m. Main courante Ø42, lisse intermédiaire Ø27, plinthe basse 100x5, montant fer plat 40x10. Fourniture 1 potence en tube Ø76 hauteur 2,10m x 1m avec anneau de levage. Finition des structures métalliques galva.	1 885,00 €	1,000	20.00%	1 885,00 €
Plus value pour intégration d'un portillon en acier galva largeur 0,90m	290,00 €	1,000	20.00%	290,00 €
GC sur passerelle et escalier béton				
Dépose de l'ensemble des GC alu. Fourniture env. 20ml de GC acier sur passerelles métalliques et béton et au rampant sur escalier. Conception et finition idem ci-dessus. Pose par platine en applique.	3 840,00 €	1,000	20.00%	3 840,00 €
Tôle de protection				
Tôle protection galva Ep.15/10ème Fourniture et mise en place env. 4 éléments tôles 500x2000mm.	955,00 €	1,000	20.00%	955,00 €

Bon pour accord
Cachet et signature

Total HT	6 970,00 €
TVA à 20.00%	1 394,00 €
Net à payer	8 364,00 €

METALLERIE DU VAL DE SAONE SARL au capital de 16 000 €
35 ROUTE DE REMAUCOURT 70170 PORT SUR SAONE France - tél. : 0384925788
RCS 439 606 260 - TVA Intracommunautaire FR02 439 606 260 - 4332B
Fax : 0384925982

mail : t.mancassola@mvds.fr

Assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de GROUPAMA – Contrat 0031 - N° Souscripteur 70317990J
Couverture de la garantie : France métropolitaine